



ZATWIERDZAM
 bez uwag / z uwagami
 na warunkach podanych
 w zatwierdzeniu
 projekt stałej / czasowej zmiany organizacji ruchu
 zgodnie z pismem: KT.7121.117.2019
 z dnia 01.10.2019 nr ewidencji projektów 382019
 Data 01.10.2019 Podpis: _____

STAROSTA
 Robert Kieruzal

LEGENDA

- proj. krawężnik betonowy 20x30x100cm
- proj. krawężnik betonowy 20x22x100cm obniżony
- proj. krawężnik betonowy trapezowy 15/21x30x100cm
- proj. krawężnik żelazny
- proj. opornik betonowy 12x25x100cm
- proj. krawężnik pobocza utwardzonego
- proj. krawężnik skarp
- proj. dno rowu
- granice działek
- proj. bariera U-12a
- proj. ochrona bariera stalowa
- proj. korytko ściekowe
- proj. podchodnikowy ściek betonowy
- proj. ściek przykrawężnikowy
- proj. przepust pod zjazdem
- proj. ścianka oporowa
- proj. nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego
- proj. nawierzchnia chodnika do remontu z kostki betonowej
- proj. nawierzchnia chodnika oraz zjazdów z betonu asfaltowego
- proj. nawierzchnia ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego
- proj. pobocze utwardzone z kruszywa
- proj. nawierzchnia zjazdów z kruszywa
- proj. nawierzchnia wyspy z kostki betonowej czerwonej
- powierzchnia skarp

- A-2 istn. oznakowanie pionowe
- D-15 proj. oznakowanie pionowe w Zarządzie Dróg w Kępnie
- P-10 (L=5,5m) proj. oznakowanie poziome
- A-2 (L=5,5m) oznakowanie pionowe do likwidacji
- P-10 (L=5,5m) istn. oznakowanie poziome

UZGODNIONO
 na warunkach podanych w piśmie
 Nr PW.402.62.12.13.Pz
 Słupia p/Kępnie, dnia 01.10.2019

 Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie

NAZWA I ADRES OBIEKTU:	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 5599P KRAŻKOWY-MIKORZYN	
TYTUŁ:	Projekt stałej organizacji ruchu	
OPRACOWANIE:	Chrystian Urbanski	DATA:
SKALA:	1:500	NR RYS.:
PODPIS:		1