

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie

Obiekt : Remonty nawierzchni

Modernizacja drogi poprzez utwardzenie tłuczniem kamiennym części gruntowej drogi powiatowej nr 5695P
tj. ul. Kunżnicka w miejscowości Słupia p. Kępniem na odcinku około 330mb

Inwestor : Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie

Adres : ul. Katowicka 10, 63-604 Słupia pod Kępniem

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Modernizacja drogi poprzez utwardzenie tłuczniem kamiennym części gruntowej drogi powiatowej nr 5695P tj. ul. Kunżnicka w miejscowości
Słupia p. Kępniem na odcinku około 330mb

Budowa: Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie

Obiekt: Remonty nawierzchni

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
1	KNR 201-0201-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0,15 m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. III	429,000	m ³
2	KNS 004-0101-31-01 ORGBUD-SERWIS Poznań D-04.01.01.31.01 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne, w gruntach kat.II-IV	1 716,000	m ²
3	KNS 004-0402-11-02 ORGBUD-SERWIS Poznań D-04.04.02.11.02 Wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa łamanego, o grubości po zagęszczeniu 15 cm, z kruszywa o frakcji 0-63,0 mm	1 716,000	m ²
4	KNS 004-0402-22-01 ORGBUD-SERWIS Poznań D-04.04.02.22.01 Wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, o grub.po zagęszczeniu 10 cm	1 716,000	m ²
				Wartość kosztorysowa robót	