

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie

Obiekt : Remonty nawierzchni

Modernizacja drogi poprzez utwardzenie tłuczniem kamiennym części gruntowej drogi powiatowej nr 5695P
tj. ul. Kunżnicka w miejscowości Słupia p. Kępniem na odcinku około 330mb

Inwestor : Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie

Adres : ul. Katowicka 10, 63-604 Słupia pod Kępniem

Modernizacja drogi poprzez utwardzenie tłuczniem kamiennym części gruntowej drogi powiatowej nr 5695P tj. ul. Kunzicka w miejscowości Słupia p. Kępniem na odcinku około 330mb

Budowa : Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie
Obiekt : Remonty nawierzchni

PRZEDMIAR ROBÓT

Data: 03.07.2019

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1		ICRB - KNR 201-0201-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. III $5.2 * 330 * 0.25 =$ Razem =	429,000 429,000 429,000	m3 m3
2		ICRD2 - KNS 004-0101-31-01 ORGBUD-SERWIS Poznań D-04.01.01.31.01 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne,w gruntach kat.II-IV $5.2 * 330 =$ Razem =	1 716,000 1 716,000 1 716,000	m2 m2
3		ICRD2 - KNS 004-0402-11-02 ORGBUD-SERWIS Poznań D-04.04.02.11.02 Wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa łamanego,o grubości po zagęszczeniu 15 cm,z kruszywa o frakcji 0-63,0 mm $5.2 * 330 =$ Razem =	1 716,000 1 716,000 1 716,000	m2 m2
4		ICRD2 - KNS 004-0402-22-01 ORGBUD-SERWIS Poznań D-04.04.02.22.01 Wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm,o grub.po zagęszczeniu 10 cm $5.2 * 330 =$ Razem =	1 716,000 1 716,000 1 716,000	m2 m2

— Koniec wydruku —